

STLK LB 106

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau




Leistungsbereich 106

Erdbau

6. Auflage

Ausgabe März 2024

R 1




INHALT

		Seite
Abkürzungen		5
106	ERDBAU	7
106 0	VORARBEITEN	7
106 003 Psch	Fläche abräumen	7
106 010 m2	Strauchbestand roden	8
106 013 m	Strauchbestand im Mittelstr. Roden	9
106 020 St	Wurzelstöcke roden	10
106 023 St	Wurzelstöcke ausfräsen	11
106 030 St	Bäume fällen ohne Roden	12
106 033 St	Bäume fällen mit Roden	12
106 036 St	Bäume fällen mit Fräsen	14
106 040 m2	Waldfläche abholzen ohne Roden	15
106 043 m2	Waldfläche abholzen mit Roden	15
106 050 m2	Abgeholtzte Waldfläche roden	16
106 053 m3	Bauliche Anlage abbrechen	17
106 060 Psch	Bauliche Anlage abbrechen	18
106 063 m3	Gebäude abbrechen	19
106 070 Psch	Gebäude abbrechen	20
106 1	OBERBODEN	21
106 103 m2	Vegetationsdecke bearbeiten	21
106 110 m3	Oberboden abtragen und lagern	21
106 113 m3	Oberboden abtragen und andecken	22
106 120 m3	Oberboden abtragen	22
106 123 m2	Böschung mit Stufen versehen	23
106 133 m2	Oberbodenlager ansäen	23
106 140 m2	Oberbodenlager mähen	23
106 143 m2	Oberboden des AG andecken	24
106 150 m3	Oberboden des AG andecken	24
106 153 m2	Oberboden liefern und andecken	25
106 160 m3	Oberboden liefern und andecken	25
106 163 m3	Oberboden des AG weiterverwenden	26
106 170 m2	Oberboden andecken m. Verbau (Zul.)	26
106 2	BODENBEWEGUNG	27
106 203 m3	Boden bzw. Fels lösen und einbauen	27
106 210 m3	Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.	28
106 213 m3	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	28
106 220 m3	Boden lös. m. gefährl. Inhaltsstoff.	29
106 223 m3	Boden bzw. Fels aus Verbreit. lösen	30
106 230 m3	Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.	31
106 233 m3	Abtreppung herstellen	33
106 240 m	Abtreppung herstellen	33
106 243 m3	Baustoff liefern und einbauen	33
106 250 m2	Planum herstellen	34

		Seite
106 3	BODEN- UND UNTERGRUNDVERBESSERUNG	35
106 310 t	Bindemittel ausstreuen	35
106 313 m2	Bodenverbesserung durchführen	35
106 320 m2	Qualifiz. Bodenverb. durchführen	35
106 323 m3	Geschütt. Boden AG verbessern (Zul)	36
106 330 m3	Baustoff für Bodenaustausch einb.	36
106 333 t	Baustoff für Bodenaustausch einb.	37
106 340 t	Untergrundverbesserung durchführen	37
106 4	GEOKUNSTSTOFFE	38
106 403 m2	Geotextil als Trennschicht verlegen	38
106 410 m2	Geotextil als Schutzlage einbauen	38
106 413 m2	Geotextil in Sickeranlagen einbauen	39
106 420 m2	Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen	39
106 5	MULDEN, GRÄBEN	41
106 503 m	Muldenprofil wiederherstellen	41
106 510 m	Grabenprofil wiederherstellen	41
106 513 m	Mulde herstellen	41
106 520 m	Graben herstellen	42
106 523 m3	Graben herstellen	43
106 530 m	Einbindegraben herstellen	45
106 6	BAUWERKSHINTERFÜLLUNG	46
106 603 m3	Boden AG als BW-Hinterfüllung einb.	46
106 610 m3	Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb	46
106 613 m3	Feink. Baust. lief., als Dicht.	47
106 620 m3	Boden des AG als Dicht. Einbauen	47
106 623 m3	Hohlräume an Bauwerken verfüllen	47
106 7	GABIONEN	48
106 703 St	Sicher. a. Drahtgeflechtbeh. herst.	48
106 710 m3	Gabionenwand herstellen	48
106 8	ABDICHTUNGEN	50
106 803 m3	Abdichtung einbauen	50
106 810 m2	Abdichtung einbauen	50
106 813 m2	Kunststoffdichtungsbahn einbauen	51
106 823 m2	Schutzschicht einbauen	52
106 830 m2	Sauberkeitsschicht einbauen	52
106 833 m2	Auflagerfläche für GTD-Bahn herst.	53
106 840 m2	GTD-Bahn einbauen	54
106 850 m	Dichtungsbahn anschließen	54
106 853 St	Dichtungsbahn an Durchdr. anschl.	55
106 9	SONSTIGES	56
106 902 St	Probe entnehmen	56
106 906 St	Einbaubearbeitungsversuch	56
Hinweise zur Anwendung des LB 106		57

STLK LB 106



FGSV
DER VERLAG

Herstellung und Vertrieb:

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 15-17 · 50999 Köln

Tel. 02236 3846-30

info@fgsv-verlag.de · www.fgsv-verlag.de

März 2024