

STLK LB 110

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich 110

Entwässerung für Straßen

6. Auflage

Ausgabe März 2024




R1

INHALT

	Seite
Abkürzungen	5
110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	7
110 1 MULDEN- UND GRABENBEFESTIGUNG	7
110 107 m2 Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen	7
110 115 m2 Straßenmulde befestigen	7
110 119 m Mulde als Raubettmulde befestigen	8
110 125 m Graben befestigen	9
110 129 m Abfanggraben abdichten	11
110 140 m2 Grabensohle befestigen	12
110 145 m2 Grabenböschung befestigen	12
110 2 SICKERANLAGEN	14
110 214 m3 Liegende Sickerschicht herstellen	14
110 219 m3 Senkrechte Sickerschicht herstellen	14
110 224 m Sickerstrang herstellen	15
110 226 m Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten	15
110 229 m Sickerrohrleitung verlegen	17
110 231 m Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten	18
110 243 St Kunststoffschacht herstellen	19
110 249 St Kunststoffschacht mit Erdarb. herst	19
110 251 St Kunststoffsch. Anschl. herst.(Zul.)	21
110 255 St Formstück einbauen (Zulage)	21
110 3 ROHRLEITUNGEN	22
110 305 m Entwässerungsrohrleitung abbrechen	22
110 307 m Entwässerungsrohrleitung verfüllen.	22
110 315 m Anschlussleitung herstellen	23
110 320 m Betonrohrleitung herstellen	24
110 330 m Steinzeugrohrleitung herstellen	25
110 334 m Kunststoffrohrleitung herstellen	26
110 344 m Leitungszone verfüllen	27
110 352 m Huckepackleitung herst.m.Erdarbeit.	27
110 354 m Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.	30
110 356 m Steinzeugrohrltg. herst.m.Erdarb.	33
110 358 m Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.	34
110 362 St Schachtanschluss herstellen (Zul.)	37
110 364 St Rohranschluss herstellen (Zul.)	37
110 369 St Formstück einbauen (Zul.)	38
110 374 St Böschungstück einbauen (Zul.)	39
110 4 SCHÄCHTE	40
110 404 St Schacht ausbauen	40
110 409 St Schachtteil ausbauen	40
110 411 m3 Schacht verfüllen	41
110 415 St Fertigteil-Schacht herstellen	42
110 417 St Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.	43
110 420 St Schacht, komb. Bauweise, herstellen	45

			Seite
110 423	St	Schacht,komb.Bauweise,herst.Erdarb.	47
110 426	St	Schachtfundament herstellen	50
110 430	St	Schachtunterteil a.Klinker herst.	50
110 435	St	Schachtunterteil a.Stahlbet. herst.	51
110 440	St	Fertigteil für Schacht einbauen	52
110 445	St	Betonauflagering einbauen	53
110 448	St	Betonaufkl.ring, keilförmig, einb.	53
110 454	St	Schachtabdeckung aufsetzen	54
110 457	St	Schachtabdeckung des AG aufsetzen	55
110 460	St	Schachtabdeckung auf Höhe setzen	55
110 463	St	Schachtabdeckung anpassen	56
110 5		STRASSENABLÄUFE	57
110 506	St	Straßenablauf ausbauen	57
110 509	St	Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen	57
110 515	St	Straßenablauf einbauen	58
110 517	St	Straßenablauf einbauen mit Erdarb.	59
110 519	St	Straßenablauf Kunststoff einbauen	61
110 521	St	Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb.	61
110 523	St	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen	63
110 527	St	Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs.	64
110 531	St	Aufsatz auf Höhe setzen	64
110 535	St	Aufsatz für Straßenabl. anpassen	65
110 543	m	Kastenrinne einbauen	65
110 547	St	Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.)	66
110 549	m	Schlitzrinne einbauen	67
110 551	St	Formstück für Schlitzr. einb.(Zul.)	67
110 9		SONSTIGES	69
110 903	m	Entwässerungsleitung reinigen	69
110 905	St	Schacht reinigen	69
110 907	St	Dichtheit Rohrleitung prüfen	70
110 909	St	Dichtheit Schacht prüfen	71
110 912	m	Kameradurchfahrung ausführen	72
110 926	m	Deformation Kunststoffrohr messen	73
Hinweise zur Anwendung des LB 110			75

STLK LB 110



FGSV
DER VERLAG

Herstellung und Vertrieb:

FGSV Verlag GmbH

Wesseling Str. 15-17 · 50999 Köln

Tel. 02236 3846-30

info@fgsv-verlag.de · www.fgsv-verlag.de

März 2024