

802
11/24

STLK
Standardleistungskatalog
für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich 802

Entsorgung

Gelbentwurf November 2024

Der STLK vereinheitlicht die zur Beschreibung von Bau- und Lieferleistungen im Straßen- und Brückenbau verwendeten Leistungstexte und dient der rationellen sowie rechtsicheren Erstellung von Verdingungsunterlagen, der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung.

Grundlage sind die „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“ (VOB) sowie die für den Tiefbau eingeführten bundeseinheitlichen Technischen Regelwerke, insbesondere die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen. Der STLK kann manuell oder mittels Datenverarbeitungsprogramm angewendet werden und passt sich z. Zt. in das Gesamtsystem standardisierter Leistungstexte für das Bauwesen wie folgt ein:

LB-Nr.	Inhalt
000 – 099	Standardleistungsbuch Bau – Dynamische BauDaten – (STLB-Bau)
100 – 199	Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
200 – 299	Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W)
300 – 399	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
400 – 499	bish. Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz, z. T. umgesetzt in STLB-Bau
500 – 599	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand, Block- und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
600 – 699	Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten – (STLB-BauZ)
700 – 799	z. Zt. nicht belegt
800 – 899	Entwurfsstände (Gelbdrucke) des Standardleistungskataloges für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
900 – 999	Regionalleistungskataloge (RLK) einzelner Straßenbauverwaltungen der Länder

Der „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ sowie die „Regionalleistungskataloge (RLK) für den Straßen- und Brückenbau“ sind in ihrem Aufbau identisch.

Das „Standardleistungsbuch“ (STLB) bzw. „STLB-Bau“ weist einen anderen Aufbau auf. Den STLK gibt es als STLK-Buchausgabe und STLK-Datenträger, letzteren auch im STLB-Format. Diese Datenträger ermöglichen die Verarbeitung in AVA-Programmsystemen im Straßen- und Brückenbau.

Regelungen zur Handhabung des STLK enthalten die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau mit den Regelungen für das Aufstellen und Bearbeiten des STLK“, Ausgabe 2024 (STLK-Richtlinien).

Die STLK-Buchausgabe, die STLK-Datenträgerausgabe und die STLK-Richtlinien können beim FGSV Verlag, Wesselingener Straße 15-17, 50999 Köln, Tel.: 0 22 36/38 46 30, E-Mail: info@fgsv-verlag.de bezogen werden.

© 2024 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die des Nachdruckes, der Übersetzung, des Vortrages, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Nutzung für Text und Data Mining ist ausschließlich dem FGSV Verlag GmbH vorbehalten. Eine Vervielfältigung gemäß § 44b UrhG ist ausdrücklich untersagt.

INHALT

	Seite
Abkürzungen	5
802 ENTSORGUNG	7
802 0 TECHNISCHE BEARBEITUNG	7
802 010 Psch Entsorgungskonzept aufstellen	7
802 020 Psch Entsorgungskonzept fortschreiben	9
802 030 Psch Bodenlogistikkonzept aufstellen	10
802 040 Psch Bodenlogistikkonzept fortschreib.	12
802 050 Psch Abfallbeauftragten stellen	13
802 060 Psch Abfallnachweisverf. durchführen	16
802 070 Psch Wiederverw. Bodenmat. dokument.	18
802 080 Psch Probenahmeplan Boden erstellen	19
802 1 PROBENAHME UND DEKLARATIONSANALYTIK	20
802 110 m Schichtenverzeichnis erstellen	20
802 120 St Probenahme Boden durchführen	20
802 130 St Probenahme Fläche durchführen	21
802 140 St Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.	22
802 150 St Probenahme Ausbaustoff durchführen	24
802 160 St Deklarationsanalyse durchführen	26
802 170 St Analyse Zusatzparameter durchf.	28
802 2 BEREITSTELLUNG VON ABFÄLLEN	30
802 205 Psch Bereitstellungsflächen herstellen	30
802 210 Mt Bereitstellungsflächen betreiben	32
802 215 Psch Bereitstellungsflächen räumen	33
802 220 Psch Aufbereitungsanlage aufu. abbauen	33
802 225 Mt Aufbereitungsanlage betreiben	36
802 230 St Aufbereitungsanlage umsetzen	36
802 235 Psch Mobile Lkw-Waage auf- und abbauen	37
802 240 Mt Mobile Lkw-Waage betreiben	38
802 245 St Mobile Lkw-Waage umsetzen	38
802 250 Psch Schwarz-Weiß-Anlage aufu. abbauen	39
802 255 Mt Schwarz-Weiß-Anlage betreiben	40
802 260 St Schwarz-Weiß-Anlage umsetzen	40
802 3 VORBEREITUNG VON ABFÄLLEN	41
802 310 m2 Nicht gefährl. Abfälle aufnehmen	41
802 320 t Nicht gefährl. Abfälle aufnehmen	42
802 330 t Nicht gefährl. Abfälle aufn. u. ent	43

		Seite
802 340 t	Gefährliche Abfälle aufnehmen	45
802 350 m3	Ausbaustoffe aufbereiten	47
802 4	NICHT GEFÄHRLICHER ABFALL	50
802 410 m3	Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.	50
802 420 t	Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.	51
802 430 m3	Nicht gef. Abfall Baustelle ents.	53
802 440 t	Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.	55
802 450 t	N. gefährl. Abf. a. Anlagen ents.	57
802 460 t	Sonst. nicht gefähr. Abfall ents.	59
802 5	GEFÄHRLICHER ABFALL	61
802 510 t	Gefährl. Abfall Abbruch beförd.	61
802 520 t	Gefährl. Abfall Baustelle beförd.	62
802 530 t	Gefährl. Abfall Abbruch entsorgen	64
802 540 t	Gefährl. Abfall Baustelle entsorg.	65
802 550 t	Gef. Abfall aus Anlagen ents.	67
802 560 t	Sonst. gefährl. Abfall entsorgen	68
802 9	BEHÄLTER FÜR ABFÄLLE	71
802 910 St	Behälter für Abfälle aufstellen	71
802 920 StMt	Behälter für Abfälle vorhalten	72
802 930 StWo	Behälter für Abfälle vorhalten	73
802 940 Std	Behälter für Abfälle vorhalten	73
802 950 St	Behälter für Abfälle umsetzen	74
Hinweise zur Anwendung des LB 802		75

Abkürzungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
AE	Abrechnungseinheit
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
BASt	Bundesanstalt für Straßenwesen
BMDV	Bundesministerium für Digitales und Verkehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.
FT	Folgetext
GT	Grundtext
KFT	Kurzfolgetext
KGT	Kurzgrundtext
KN	Katalog-Nummer
KZ	Kurzzeichen
LB	Leistungsbereich
max.	maximal
min.	minimal
mind.	mindestens
STLK	Standardleistungskatalog
STL-Nr.	Standardleistungsnummer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung	Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
d	Tag (dies)	mh	Meter x Stunde
h	Stunde (hora)	md	Meter x Tag
Wo	Woche	mWo	Meter x Woche
Mt	Monat	mMt	Meter x Monat
a	Jahr (anno)	ma	Meter x Jahr
cm	Zentimeter	m2d	Quadratmeter x Tag
cm2	Quadratzentimeter	m2Wo	Quadratmeter x Woche
m	Meter	m2Mt	Quadratmeter x Monat
m2	Quadratmeter	m3d	Kubikmeter x Tag
m3	Kubikmeter	m3Wo	Kubikmeter x Woche
ha	Hektar	m3Mt	Kubikmeter x Monat
km	Kilometer	td	Tonne x Tag
l	Liter	tWo	Tonne x Woche
kg	Kilogramm	tMt	Tonne x Monat
t	Tonne	Sth	Stück x Stunde
St	Stück	Std	Stück x Tag
Psch	Pauschal	StWo	Stück x Woche
kWh	Kilowattstunde	StMt	Stück x Monat

KZ	Bedeutung	Erläuterung
***	Anmerkung	KZ in jeder Zeile, in der sich Text einer Anmerkung befindet.
/	Anlage beifügen	KZ in der 1. Zeile eines Grund- bzw. Folgetextes, in welchem auf eine vom AG beizufügende Unterlage verwiesen wird.