Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Querschnittsausschuss Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

813
05/26

STLK
Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich **813**

Asphaltbauweisen

Gelbentwurf Mai 2026

Der STLK vereinheitlicht die zur Beschreibung von Bau- und Lieferleistungen im Straßen- und Brückenbau verwendeten Leistungstexte und dient der rationellen sowie rechtsicheren Erstellung von Verdingungsunterlagen, der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung.

Grundlage sind die „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“ (VOB) sowie die für den Tiefbau eingeführten bundeseinheitlichen Technischen Regelwerke, insbesondere die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen. Der STLK kann manuell oder mittels Datenverarbeitungsprogramm angewendet werden und passt sich z. Zt. in das Gesamtsystem standardisierter Leistungstexte für das Bauwesen wie folgt ein:

LB-Nr.	Inhalt
000 – 099	Standardleistungsbuch Bau – Dynamische BauDaten – (STLB-Bau)
100 – 199	Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
200 – 299	Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W)
300 – 399	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
400 – 499	bish. Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz, z. T. umgesetzt in STLB-Bau
500 – 599	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand, Block- und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
600 – 699	Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten – (STLB-BauZ)
700 – 799	z. Zt. nicht belegt
800 – 899	Entwurfsstände (Gelbdrucke) des Standardleistungskataloges für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
900 – 999	Regionalleistungskataloge (RLK) einzelner Straßenbauverwaltungen der Länder

Der „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ sowie die „Regionalleistungskataloge (RLK) für den Straßen- und Brückenbau“ sind in ihrem Aufbau identisch.

Das „Standardleistungsbuch“ (STLB) bzw. „STLB-Bau“ weist einen anderen Aufbau auf. Den STLK gibt es als STLK-Buchausgabe und STLK-Datenträger, letzteren auch im STLB-Format. Diese Datenträger ermöglichen die Verarbeitung in AVA-Programmsystemen im Straßen- und Brückenbau.

Regelungen zur Handhabung des STLK enthalten die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau mit den Regelungen für das Aufstellen und Bearbeiten des STLK“, Ausgabe 2024 (STLK-Richtlinien).

Die STLK-Buchausgabe, die STLK-Datenträgerausgabe und die STLK-Richtlinien können beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 15-17, 50999 Köln, Tel.: 0 22 36/38 46 30, E-Mail: info@fgsv-verlag.de bezogen werden.

© 2026 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die des Nachdruckes, der Übersetzung, des Vortrages, der Entnahme von Bildern und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie Verbreitung im Internet bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Nutzung für Text und Data Mining ist ausschließlich dem FGSV Verlag GmbH vorbehalten. Eine Vervielfältigung gemäß § 44b UrhG ist ausdrücklich untersagt.

INHALT

			Seite
Abkürzungen			7
813		**ASPHALTBAUWEISEN**	9
813	**0**	**VORARBEITEN**	9
813	001	m2 Asph. standardfräs. Kopierfräsverf.	9
813	004	m2 Asph. standardfräs. Profilfräsverf.	10
813	009	m2 Asph. feinfräsen Kopierfräsverf.	12
813	013	m2 Asph. feinfräs. Profilfräsverf.	13
813	017	m2 Asph. mircofeinfr. Kopierfräsverf.	14
813	021	m2 Asph. mircofeinfräs. Profilfräsver.	16
813	025	m2 Pech-/Teerhaltige Befest. ausb.	17
813	029	m3 Pech-/Teerhaltige Befest. ausb.	18
813	032	m2 Asphaltbefestigung aufnehmen	19
813	037	m3 Asphaltbefestigung aufnehmen	20
813	041	m Asphaltbefestigung trennen	20
813	045	m2 Vorhandenes Pflaster vorbereiten	21
813	049	m2 Unterlage reinigen	21
813	054	d Geräte z. Trocknen Unterl. vorh.	22
813	057	m2 Unterlage trocknen	22
813	061	m2 Bitumenemulsion aufsprühen	22
813	069	St Einbauteile in Asphaltbef. anpassen	23
813	074	St Erschwernis infolge Einbauten	24
813	077	m Erschwernis infolge Einfassungen	25
813	081	St Weiterg. Prüfungen zur Erstprüfung	25
813	085	St Asphaltmischgutprobe Anlaufprobe	25
813	**1**	**ASPHALTTRAGSCHICHTEN**	26
813	101	m2 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst	26
813	105	t Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst	27
813	109	m2 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst	27
813	114	t Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst	28
813	117	m2 Asphalttragsch. aus AC 16 T S herst	29
813	121	t Asphalttragsch. aus AC 16 T S herst	30
813	125	m2 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst	30
813	129	t Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst	31
813	134	m2 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst	32
813	137	t Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst	33
813	141	m2 Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst	33
813	145	t Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst	34
813	**2**	**ASPHALTBINDERSCHICHTEN**	35
813	201	m2 Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst	35
813	205	t Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst	36
813	209	m2 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst	36
813	213	t Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst	37
813	217	m2 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst	38
813	221	t Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst	39

Seite

813	225	m2	Asphaltbindersch.a. AC 11 B N herst	39
813	230	t	Asphaltbindersch.a. AC 11 B N herst	40
813	233	m2	Asphaltbindersch.a.SMA 22 B S herst	40
813	237	t	Asphaltbindersch.a.SMA 22 B S herst	41
813	241	m2	Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst	42
813	245	t	Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst	43
813	**3**		**ASPHALTDECKSCHICHT AUS ASPHALTBETON**	44
813	301	m2	Asphaltdecksch. aus AC 16 D S herst	44
813	305	t	Asphaltdecksch. aus AC 16 D S herst	45
813	309	m2	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst	46
813	314	t	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst	47
813	317	m2	Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.	48
813	321	t	Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.	49
813	325	m2	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst	50
813	329	t	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst	51
813	334	m2	Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.	52
813	337	t	Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.	53
813	341	m2	Asphaltdecksch. aus AC 11 D L herst	54
813	345	t	Asphaltdecksch. aus AC 11 D L herst	55
813	349	m2	Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst.	55
813	354	t	Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst.	56
813	357	m2	Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.	57
813	361	t	Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.	58
813	365	m2	Asphaltdecksch. A. AC 11 D SP herst	58
813	369	t	Asphaltdecksch. a. AC 11 D SP herst	60
813	374	m2	Asphaltdecksch. aus AC 8 D SP herst	60
813	377	t	Asphaltdecksch. aus AC 8 D SP herst	62
813	381	m2	DSH auf Vers aus AC 8 D DSH-V herst	63
813	385	m2	DSH auf Vers aus AC 5 D DSH-V herst	64
813	**4**		**ASPHALTDECKSCHICHT AUS SPLITTMASTIXASPHALT**	66
813	401	m2	Asphaltdecksch. a. SMA 11 D S herst	66
813	405	t	Asphaltdecksch. a. SMA 11 D S herst	67
813	409	m2	Asphaltdecksch. aus SMA 8 D S herst	68
813	414	t	Asphaltdecksch. aus SMA 8 D S herst	69
813	417	m2	Asphaltdecksch. aus SMA 5 D S herst	70
813	421	m2	Asphaltdecksch. a. SMA 8 D LA herst	71
813	425	m2	Asphaltdecksch. A. SMA 5 D LA herst	72
813	**5**		**ASPHALTDECKSCHICHT AUS OFFENPORIGEM ASPHALT**	74
813	501	m2	Asphaltdecksch. aus PA 11 D herst	74
813	505	m2	Asphaltdecksch. aus PA 8 D herst	75
813	509	m2	Zweisch. Asphaltd. PA 8 D+PA 16 her	76
813	513	m2	Asphaltschicht aus PA 16 herst.	76
813	**6**		**ASPHALTDECKSCHICHT AUS GUSSASPHALT**	78
813	601	m2	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.	78
813	605	t	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.	79
813	609	m2	Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.	80
813	613	t	Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.	81

Seite

813	618	m2	Asphaltdecksch. aus MA 5 S herst.	82
813	621	t	Asphaltdecksch. aus MA 5 S herst.	83
813	625	m2	Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst.	84
813	629	t	Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst.	85
813	633	m2	Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst.	86
813	638	t	Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst.	87
813	641	m2	Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.	87
813	645	t	Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.	88
813	649	m2	Gussasphaltoberfläche bearbeiten	90
813	653	d	Walze vorhalten.	90
813	658	m2	Abstreumaterial andrücken	90
813	**7**		**INSTANDHALTUNG UND INSTANDSETZUNG**	91
813	701	m2	Schadst. anspritzen und abstreuen	91
813	705	kg	Bitumenhaltige Schlämme aufbringen	91
813	709	kg	Porenfüllmasse aufbr. und abstreuen	91
813	713	t	Ausb. mit kaltver Reparaturasphalt	92
813	718	t	Ausb. mit Reparaturasphalt KMG-DSK	93
813	721	t	Ausb. mit Reparaturasphalt HMG	93
813	725	t	Ausb. mit Reparaturasphalt WMG	94
813	729	m2	Aufrauen	94
813	733	m2	OB-eA herstellen	94
813	738	m2	OB-dA herstellen	95
813	741	m2	OB-dO herstellen	96
813	745	m2	DSK aus DSK 8 herstellen	96
813	749	t	DSK aus DSK 8 herstellen	97
813	753	m2	DSK aus DSK 5 herstellen	97
813	758	t	DSK aus DSK 5 herstellen	98
813	761	m2	DSK aus DSK 3 herstellen	99
813	765	t	DSK aus DSK 3 herstellen	99
813	**8**		**WEITERE ASPHALTBAUWEISEN**	101
813	801	m2	Asphaltschicht aus MA 16 S herst.	101
813	805	t	Asphaltschicht aus MA 16 S herst.	102
813	809	m2	Asphaltschutzschicht herstellen	103
813	813	t	Asphaltschutzschicht herstellen	104
813	818	m2	Asphaltschutzschicht herstellen	105
813	821	t	Asphaltschutzschicht herstellen	106
813	825	m2	Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.	107
813	829	m2	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.	107
813	833	t	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.	108
813	837	m2	AFS in Kaltbauweise herstellen	108
813	841	t	Bitumenhalt. Bindemittel einmischen	109
813	845	t	Hydr. Bindemittel einmischen.	109
813	849	t	Ergänzungsgestein einmischen	109
813	853	m2	Halbstarre Deckschicht HD 16 herst.	109
813	857	m2	Halbstarre Deckschicht HD 11 herst.	111
813	861	m2	Wd. Asphalttr. a. PA 22 T WDA herst	112
813	865	m2	Wd. Asphalttr. a. PA 16 T WDA herst	112
813	869	m2	Wd. Asphalttd.a. PA 16 TD WDA herst	113

Seite
813 873 m2 Wd. Asphaltd. a. PA 8 D WDA herst. 114
813 878 m2 Wd. Asphaltd. a. PA 5 D WDA herst. 114

813 9 SONSTIGE LEISTUNGEN 116
813 901 m Fuge Asphaltdecksch. Var. A herst 116
813 905 m Naht Asphaltbindersch. Var. A herst 116
813 909 m Naht Asphalttragsch. Var. A herst 117
813 913 m Fuge Asphaltdecksch. Var. B herst 117
813 918 m Naht Asphaltbindersch. Var. B herst 118
813 921 m Naht Asphalttragsch. Var. B herst 118
813 925 m Naht Asphaltsch. herst. 119
813 929 m Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. 120
813 933 m Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. 120
813 938 m Randabdichtung herstellen 121
813 941 m Fuge ausräumen und säubern 122
813 945 m Geräumten Fugenspalt aufweiten 123
813 949 m Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. 124
813 953 m Fugenfüllung herstellen 124
813 958 m Riss in Asphaltdeckschicht behand. 125
813 961 m2 Abstumpfungsmaßnahme durchführen 126
813 969 m Asphaltaufkantung herstellen 127
813 973 m Asphaltaufkantung ausbauen 127
813 978 m2 Verkehrsfläche kehren 127
813 981 m2 Asphalttr.u.Bet. AC 22 TuB herst. 128
813 985 m2 Asphaltzw.u.Bet. AC 11 ZuB herst. 128
813 989 m2 Asphaltaus.u.Bet. AC 16 AuB herst. 129
813 993 m2 Bitumenhalt. Zwischenschicht herst. 130

Hinweise zur Anwendung des LB 813 131

Abkürzungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
AE	Abrechnungseinheit
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
BASt	Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen
BMV	Bundesministerium für Verkehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.
FT	Folgetext
GT	Grundtext
KFT	Kurzfolgetext
KGT	Kurzgrundtext
KN	Katalog-Nummer
KZ	Kurzzeichen
LB	Leistungsbereich
max.	maximal
min.	minimal
mind.	mindestens
STLK	Standardleistungskatalog
STL-Nr.	Standardleistungsnummer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung	Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
d	Tag (dies)	mh	Meter x Stunde
h	Stunde (hora)	md	Meter x Tag
Wo	Woche	mWo	Meter x Woche
Mt	Monat	mMt	Meter x Monat
a	Jahr (anno)	ma	Meter x Jahr
cm	Zentimeter	m2d	Quadratmeter x Tag
cm2	Quadratzentimeter	m2Wo	Quadratmeter x Woche
m	Meter	m2Mt	Quadratmeter x Monat
m2	Quadratmeter	m3d	Kubikmeter x Tag
m3	Kubikmeter	m3Wo	Kubikmeter x Woche
ha	Hektar	m3Mt	Kubikmeter x Monat
km	Kilometer	td	Tonne x Tag
l	Liter	tWo	Tonne x Woche
kg	Kilogramm	tMt	Tonne x Monat
t	Tonne	Sth	Stück x Stunde
St	Stück	Std	Stück x Tag
Psch	Pauschal	StWo	Stück x Woche
kWh	Kilowattstunde	StMt	Stück x Monat

KZ	Bedeutung	Erläuterung
***	Anmerkung	KZ in jeder Zeile, in der sich Text einer Anmerkung befindet.
/	Anlage beifügen	KZ in der 1. Zeile eines Grund- bzw. Folgetextes, in welchem auf eine vom AG beizufügende Unterlage verwiesen wird.