Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Querschnittsausschuss Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

829
03/26

STLK
Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich **829**

Fahrzeug-Rückhaltesysteme und Leiteinrichtungen

Gelbentwurf März 2026

Der STLK vereinheitlicht die zur Beschreibung von Bau- und Lieferleistungen im Straßen- und Brückenbau verwendeten Leistungstexte und dient der rationellen sowie rechtsicheren Erstellung von Verdingungsunterlagen, der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung.

Grundlage sind die „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“ (VOB) sowie die für den Tiefbau eingeführten bundeseinheitlichen Technischen Regelwerke, insbesondere die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen. Der STLK kann manuell oder mittels Datenverarbeitungsprogramm angewendet werden und passt sich z. Zt. in das Gesamtsystem standardisierter Leistungstexte für das Bauwesen wie folgt ein:

LB-Nr.	Inhalt
000 – 099	Standardleistungsbuch Bau – Dynamische BauDaten – (STLB-Bau)
100 – 199	Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
200 – 299	Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W)
300 – 399	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
400 – 499	bish. Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz, z. T. umgesetzt in STLB-Bau
500 – 599	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand, Block- und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
600 – 699	Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten – (STLB-BauZ)
700 – 799	z. Zt. nicht belegt
800 – 899	Entwurfsstände (Gelbdrucke) des Standardleistungskataloges für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
900 – 999	Regionalleistungskataloge (RLK) einzelner Straßenbauverwaltungen der Länder

Der „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ sowie die „Regionalleistungskataloge (RLK) für den Straßen- und Brückenbau“ sind in ihrem Aufbau identisch.

Das „Standardleistungsbuch“ (STLB) bzw. „STLB-Bau“ weist einen anderen Aufbau auf. Den STLK gibt es als STLK-Buchausgabe und STLK-Datenträger, letzteren auch im STLB-Format. Diese Datenträger ermöglichen die Verarbeitung in AVA-Programmsystemen im Straßen- und Brückenbau.

Regelungen zur Handhabung des STLK enthalten die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau mit den Regelungen für das Aufstellen und Bearbeiten des STLK“, Ausgabe 2024 (STLK-Richtlinien).

Die STLK-Buchausgabe, die STLK-Datenträgerausgabe und die STLK-Richtlinien können beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 15-17, 50999 Köln, Tel.: 0 22 36/38 46 30, E-Mail: info@fgsv-verlag.de bezogen werden.

© 2026 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die des Nachdruckes, der Übersetzung, des Vortrages, der Entnahme von Bildern und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie Verbreitung im Internet bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Nutzung für Text und Data Mining ist ausschließlich dem FGSV Verlag GmbH vorbehalten. Eine Vervielfältigung gemäß § 44b UrhG ist ausdrücklich untersagt.

INHALT

Seite

Abkürzungen 7

829 FAHRZEUG-RÜCKHALTESYSTEME UND LEITEINRICHTUNGEN 9

829 0 ABBAU FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 9

829 001 m SE aus Stahl abbauen 9
829 005 St AK/EK/AEK aus Stahl abbauen 10
829 010 m SE aus Beton abbauen 11
829 015 St AK/EK/AEK aus Beton abbauen 12
829 020 St ÜK/ÜE abbauen 13
829 025 St Einzelteil des FRS abbauen 14
829 031 St Schutzplanken-Pfosten abbauen 15
829 035 St Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.) 16
829 040 St Dil.stoß der SE Stahl abb. (Zul.) 17
829 045 St Dil.stoß der SE Beton abb. (Zul.) 17
829 050 m Ergänzende SE abbauen 18
829 055 St Leitpfosten abbauen 18
829 060 St Zusatzeinrichtung abbauen. 19
829 065 St Anpralldämpfer abbauen 20

829 1 NEUBAU UND ERNEUERUNG FRS 21

829 101 m SE aus Stahl am äuß. FB-Rand herst. 21
829 105 m SE aus Stahl im Mittelstr. herst. 22
829 108 m SE aus Stahl im Seitentr.str. herst 23
829 110 m SE a.Stahl a. Br. u. Stützw. herst 25
829 113 m SE aus Beton am äuß. FB-Rand herst. 26
829 115 m SE a. Beton i.Mittelstreifen herst 27
829 118 m SE a.Beton i.Seitentrennstr. herst. 29
829 120 m SE a.Beton a.Br. u. Stützw. herst. 31
829 123 St AK/EK/AEK herstellen 33
829 125 St ÜK/ÜE herstellen (Zulage) 33
829 127 St ÜK/ÜE an vorhand. SE herst. (Zul.) 34
829 130 St Anschlusskonstruktion herst. (Zul.) 35
829 133 St Anpralldämpfer Typ R herstellen 35
829 135 m SE f.Aufst. in Kurven herst.(Zul.) 36
829 138 St Dilatationsstoß herstellen (Zulage) 36
829 141 St Schachtabdeckung herstellen (Zul.) 37
829 145 St Isolierstoß herstellen (Zulage) 37
829 147 St Passstück herstellen (Zulage) 38
829 151 St SE für Einzelhindernis herst.(Zul.) 38
829 153 m Verl.f.SE für Einz.hind.herst.(Zul) 38
829 155 m Verschwenkung der SE herst. (Zul.) 39
829 158 St Verschw. d. AK/EK/AEK herst.(Zul.) 39
829 160 St Pfosten/Verank. erschw.einbr.(Zul.) 39
829 163 St Pfosten des FRS herstellen 40

Seite

829 2 ERHALTUNG UND ERGÄNZUNG FRS ... 41
829 205 m SE herstellen ... 41
829 210 m SE auf Brücken und Stützw. herst. ... 42
829 215 m SE des AG aufstellen ... 43
829 220 St AK/EK/AEK herstellen ... 43
829 225 St AK/EK/AEK des AG aufstellen ... 44
829 230 St ÜK/ÜE herstellen ... 45
829 235 St ÜK/ÜE des AG aufstellen ... 45
829 240 St Dilatationsstoß herstellen (Zulage) ... 45
829 245 St SE für Einzelhindernis herst.(Zul.) ... 45
829 250 m Verl.f.SE für Einz.hind.herst.(Zul) ... 47
829 255 m Verschwenkung des FRS herst. (Zul.) ... 47
829 260 St FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... 48
829 265 St Verd./Verank. Erschw. einbr.(Zul.) ... 48
829 270 St Pfosten des FRS herstellen ... 48
829 275 m Motorradfahrerschutz herstellen ... 49
829 280 St Passstück herstellen (Zulage) ... 49
829 285 St Anpralldämpfer Typ R herstellen ... 49
829 290 St Zusatzeinrichtung herstellen. ... 50
829 295 St Teil des FRS herstellen ... 50
829 297 St EMS am äußeren Fahrbahnrand herst. ... 50

829 3 REPARATUR FRS ... 52
829 305 m FRS aus Stahl abbauen und herst. ... 52
829 310 m FRS a.Stahl teilw. abb. u. herst. ... 53
829 315 m Zusatzeinrichtung abb. und herst. ... 53
829 320 St Pfosten d.SE a.Stahl abb. u. herst. ... 53
829 325 St Pfosten der SE aus Stahl kontroll. ... 53
829 330 St AK/EK/AEK abbauen und herstellen ... 54
829 335 St ÜK/ÜE abbauen und herst. ... 55
829 340 St Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) ... 55
829 345 m SE a. Brücken u.Stützw.abb.,herst. ... 56
829 350 St Anker abtrennen und herstellen ... 57
829 355 m SE aus Stahl ausrichten ... 57
829 360 m FRS aus Beton abbauen und herst. ... 58
829 365 m SE aus BSWF ausrichten ... 59
829 370 m Riss in BSW sanieren ... 59
829 375 m Kratzer o.ä. in BSW sanieren ... 59
829 380 St Beton der BSW sanieren ... 60

829 4 LEITPFOSTEN ... 61
829 405 St Leitpfosten herstellen ... 61
829 410 St Leitpfosten liefern ... 62
829 415 St Leitpfosten des AG aufstellen ... 63

829 9 SONSTIGES ... 65
829 905 St Grasstopp-Platte liefern und einb. ... 65
829 910 St Grasstopp-Platte liefern ... 65
829 915 St Grasstopp-Platte des AG einbauen ... 65
829 920 m Bewuchshemm. Matte lief. u. einb. ... 66
829 925 m Bew.he. Matte in Kurven einb.(Zul.) ... 66

Hinweise zur Anwendung des LB 829 ... 67

Abkürzungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
AE	Abrechnungseinheit
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
BASt	Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen
BMV	Bundesministerium für Verkehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.
FT	Folgetext
GT	Grundtext
KFT	Kurzfolgetext
KGT	Kurzgrundtext
KN	Katalog-Nummer
KZ	Kurzzeichen
LB	Leistungsbereich
max.	maximal
min.	minimal
mind.	mindestens
STLK	Standardleistungskatalog
STL-Nr.	Standardleistungsnummer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung	Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
d	Tag (dies)	mh	Meter x Stunde
h	Stunde (hora)	md	Meter x Tag
Wo	Woche	mWo	Meter x Woche
Mt	Monat	mMt	Meter x Monat
a	Jahr (anno)	ma	Meter x Jahr
cm	Zentimeter	m2d	Quadratmeter x Tag
cm2	Quadratzentimeter	m2Wo	Quadratmeter x Woche
m	Meter	m2Mt	Quadratmeter x Monat
m2	Quadratmeter	m3d	Kubikmeter x Tag
m3	Kubikmeter	m3Wo	Kubikmeter x Woche
ha	Hektar	m3Mt	Kubikmeter x Monat
km	Kilometer	td	Tonne x Tag
l	Liter	tWo	Tonne x Woche
kg	Kilogramm	tMt	Tonne x Monat
t	Tonne	Sth	Stück x Stunde
St	Stück	Std	Stück x Tag
Psch	Pauschal	StWo	Stück x Woche
kWh	Kilowattstunde	StMt	Stück x Monat

KZ	Bedeutung	Erläuterung
***	Anmerkung	KZ in jeder Zeile, in der sich Text einer Anmerkung befindet.
/	Anlage beifügen	KZ in der 1. Zeile eines Grund- bzw. Folgetextes, in welchem auf eine vom AG beizufügende Unterlage verwiesen wird.