Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Querschnittsausschuss Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

840
05/26

STLK
Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich **840**

Landschaftsbau – Ausführung

Gelbentwurf Mai 2026

Der STLK vereinheitlicht die zur Beschreibung von Bau- und Lieferleistungen im Straßen- und Brückenbau verwendeten Leistungstexte und dient der rationellen sowie rechtsicheren Erstellung von Verdingungsunterlagen, der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung.

Grundlage sind die „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“ (VOB) sowie die für den Tiefbau eingeführten bundeseinheitlichen Technischen Regelwerke, insbesondere die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen. Der STLK kann manuell oder mittels Datenverarbeitungsprogramm angewendet werden und passt sich z. Zt. in das Gesamtsystem standardisierter Leistungstexte für das Bauwesen wie folgt ein:

LB-Nr.	Inhalt
000 – 099	Standardleistungsbuch Bau – Dynamische BauDaten – (STLB-Bau)
100 – 199	Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
200 – 299	Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W)
300 – 399	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
400 – 499	bish. Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz, z. T. umgesetzt in STLB-Bau
500 – 599	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand, Block- und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
600 – 699	Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten – (STLB-BauZ)
700 – 799	z. Zt. nicht belegt
800 – 899	Entwurfsstände (Gelbdrucke) des Standardleistungskataloges für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
900 – 999	Regionalleistungskataloge (RLK) einzelner Straßenbauverwaltungen der Länder

Der „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ sowie die „Regionalleistungskataloge (RLK) für den Straßen- und Brückenbau“ sind in ihrem Aufbau identisch.

Das „Standardleistungsbuch“ (STLB) bzw. „STLB-Bau“ weist einen anderen Aufbau auf. Den STLK gibt es als STLK-Buchausgabe und STLK-Datenträger, letzteren auch im STLB-Format. Diese Datenträger ermöglichen die Verarbeitung in AVA-Programmsystemen im Straßen- und Brückenbau.

Regelungen zur Handhabung des STLK enthalten die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau mit den Regelungen für das Aufstellen und Bearbeiten des STLK“, Ausgabe 2024 (STLK-Richtlinien).

Die STLK-Buchausgabe, die STLK-Datenträgerausgabe und die STLK-Richtlinien können beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 15-17, 50999 Köln, Tel.: 0 22 36/38 46 30, E-Mail: info@fgsv-verlag.de bezogen werden.

© 2026 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die des Nachdruckes, der Übersetzung, des Vortrages, der Entnahme von Bildern und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie Verbreitung im Internet bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Nutzung für Text und Data Mining ist ausschließlich dem FGSV Verlag GmbH vorbehalten. Eine Vervielfältigung gemäß § 44b UrhG ist ausdrücklich untersagt.

INHALT

				Seite
Abkürzungen			.....	5
840			**LANDSCHAFTSBAU - AUSFÜHRUNG**	7
840	**0**		**VORARBEITEN, BAUFELDVORBEREITUNG**	7
840	002	m	Schutzzaun für Tabuflächen herst.	7
840	004	St	Schutz für Baumstamm herstellen	8
840	006	m2	Schutz f. Baumwurzelbereich herst.	8
840	010	m	Wurzelvorhang herstellen	9
840	012	m3	Boden im Wurzelbereich aufnehmen	10
840	014	m2	Freigelegte Wurzelbereiche abdecken	11
840	016	m	Wurzelsperre einbauen	11
840	018	m2	Vegetationsfläche mähen	11
840	020	m2	Steine auflesen	12
840	022	m3	Aufgelesene Steine weiterverwenden	12
840	024	m2	Schutz für Vegetationsfläche herst.	12
840	026	St	Begrenzungspfähle setzen	13
840	**1**		**BODENVORBEREITUNG, DÜNGUNG**	14
840	102	m2	Verfestigte Bodenfläche aufreißen	14
840	104	m2	Vegetationsfläche vorbereiten	15
840	106	m3	Miner. Bodenverb.stoff liefern	15
840	108	m3	RAL-Gütegesich. Fertigkompost lief.	15
840	110	kg	Organischen Dünger liefern	15
840	112	kg	Organisch-mineral. Dünger liefern	16
840	114	kg	Mineraldünger liefern	16
840	116	kg	Dünger für Einzelgehölze liefern	16
840	118	kg	Dünger für Gehölze liefern	17
840	120	kg	Dünger für Bodendeckerflächen lief.	17
840	122	kg	Dünger für Rasenfläche liefern	17
840	124	kg	Kalk liefern	17
840	126	kg	Dünger ausbringen	17
840	128	m3	Bodenverbesserungsstoff ausbringen	18
840	129	kg	Kalk ausbringen	19
840	130	l	Flüssigdünger ausbringen	19
840	**2**		**RASEN-, SAATARBEITEN**	21
840	202	m2	Rasenansaat mit RSM herstellen	21
840	204	m2	Rasenansaat mit RSM-Regio herst.	21
840	206	m2	Mähgut für Mähgutübertrag gewinnen	23
840	208	m2	Mähgut übertragen	24
840	210	m2	Druschgut gewinnen	24
840	212	m2	Druschgut ausbringen	25
840	214	m2	Deckansaat herstellen	25
840	216	m2	Voranbau/Unteransaat herstellen	26
840	218	m2	Nassansaat mit RSM herstellen	27
840	220	m2	Nassansaat mit RSM Regio herstellen	28
840	226	m2	Saatfläche mit Stroh mulchen	30
840	228	m2	Rasen verlegen	30

				Seite
840	**3**		**PFLANZARBEITEN**	32
840	302	Psch	Einschlagplatz f. Gehölze einricht.	32
840	304	St	Gehölze ohne Ballen einschlagen	32
840	306	St	Gehölze mit Ballen einschlagen	32
840	308	Psch	Pflanzstellen kennzeichnen	32
840	310	m	Pflanzriefe anlegen	32
840	312	St	Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	33
840	314	St	Großgehölz des AG pflanzen	34
840	316	St	Gehölz mit Verdunst.sch.m. spritzen	34
840	318	St	Hochstamm / Alleebaum pflanzen	35
840	320	St	Gehölz pflanzen	36
840	322	St	Gehölz pflanzen, erschwert	37
840	324	St	Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.	38
840	326	St	Wasser-/Röhricht-Pflanze pflanzen	39
840	328	m	Bewurzelungsgr.f.Umpflanzung herst.	39
840	330	St	Gehölz aus Bestand entnehmen	40
840	332	St	Gehölz des AG maschinell verpfl.	40
840	334	St	Pflanzgrube herstellen	42
840	336	m3	Austauschboden einbauen	42
840	338	m3	Pflanzsubstrat einbauen	42
840	340	St	Wühlmausschutz herstellen	42
840	342	St	Baumverankerung (Baumpfahl) setzen	43
840	344	St	Baumverankerung (Pfahlbock) herst.	43
840	346	m	Heckenverankerung herstellen	44
840	348	St	Rank-/Kletterhilfe anbringen	45
840	350	St	Verbiss-/Fegeschutz herstellen	45
840	352	St	Rindenschutz herstellen	46
840	354	St	Baum gegen Rindenbrand schützen	46
840	356	St	Rindenschutz entfernen	46
840	358	St	Gießmulde abdecken	47
840	360	St	Pflanzscheibe mulchen	47
840	362	m2	Gehölzfläche mulchen	47
840	364	m2	Gehölzbestand gegen Wild schützen	48
840	366	St	Einzelgehölz gegen Wild schützen	48
840	368	m	Abgrenzung von Veget.flächen herst.	49
840	372	m	Abgrenzung von Veg.flächen abbauen	49
840	374	m	Verbissschutzzaun herstellen	50
840	376	St	Tor herstellen	50
840	378	St	Zaunüberstieg herstellen	51
840	380	m	Verbissschutzzaun abbauen	51
840	382	St	Baum gegen Schädlinge behandeln	51
840	384	m2	Mäusebekämpfung mit Legeflinte	52
840	386	St	Mäusebekämpfung mit Köderbox	52
840	388	St	Köderbox einsammeln	52
840	**8**		**AUSSTATTUNG VON FREIANLAGEN**	
840	802	St	Tisch herstellen	53
840	804	St	Bank herstellen	53
840	806	St	Sitzfläche erneuern	54
840	808	St	Abfallbehälter herstellen	54
840	810	St	Ausstattungsobjekt herstellen	54
840	812	St	Holzkonstruktion behandeln	55
Hinweise zur Anwendung des LB 840				56

Abkürzungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
AE	Abrechnungseinheit
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
BASt	Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen
BMV	Bundesministerium für Verkehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.
FT	Folgetext
GT	Grundtext
KFT	Kurzfolgetext
KGT	Kurzgrundtext
KN	Katalog-Nummer
KZ	Kurzzeichen
LB	Leistungsbereich
max.	maximal
min.	minimal
mind.	mindestens
STLK	Standardleistungskatalog
STL-Nr.	Standardleistungsnummer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung	Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
d	Tag (dies)	mh	Meter x Stunde
h	Stunde (hora)	md	Meter x Tag
Wo	Woche	mWo	Meter x Woche
Mt	Monat	mMt	Meter x Monat
a	Jahr (anno)	ma	Meter x Jahr
cm	Zentimeter	m2d	Quadratmeter x Tag
cm2	Quadratzentimeter	m2Wo	Quadratmeter x Woche
m	Meter	m2Mt	Quadratmeter x Monat
m2	Quadratmeter	m3d	Kubikmeter x Tag
m3	Kubikmeter	m3Wo	Kubikmeter x Woche
ha	Hektar	m3Mt	Kubikmeter x Monat
km	Kilometer	td	Tonne x Tag
l	Liter	tWo	Tonne x Woche
kg	Kilogramm	tMt	Tonne x Monat
t	Tonne	Sth	Stück x Stunde
St	Stück	Std	Stück x Tag
Psch	Pauschal	StWo	Stück x Woche
kWh	Kilowattstunde	StMt	Stück x Monat

KZ	Bedeutung	Erläuterung
***	Anmerkung	KZ in jeder Zeile, in der sich Text einer Anmerkung befindet.
/	Anlage beifügen	KZ in der 1. Zeile eines Grund- bzw. Folgetextes, in welchem auf eine vom AG beizufügende Unterlage verwiesen wird.