Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Querschnittsausschuss Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

842
05/26

STLK
Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich **842**

Landschaftsbau – Schutz- und Pflegemaßnahmen

Gelbentwurf Mai 2026

Der STLK vereinheitlicht die zur Beschreibung von Bau- und Lieferleistungen im Straßen- und Brückenbau verwendeten Leistungstexte und dient der rationellen sowie rechtsicheren Erstellung von Verdingungsunterlagen, der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung.

Grundlage sind die „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“ (VOB) sowie die für den Tiefbau eingeführten bundeseinheitlichen Technischen Regelwerke, insbesondere die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen. Der STLK kann manuell oder mittels Datenverarbeitungsprogramm angewendet werden und passt sich z. Zt. in das Gesamtsystem standardisierter Leistungstexte für das Bauwesen wie folgt ein:

LB-Nr.	Inhalt
000 – 099	Standardleistungsbuch Bau – Dynamische BauDaten – (STLB-Bau)
100 – 199	Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
200 – 299	Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W)
300 – 399	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
400 – 499	bish. Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz, z. T. umgesetzt in STLB-Bau
500 – 599	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand, Block- und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
600 – 699	Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten – (STLB-BauZ)
700 – 799	z. Zt. nicht belegt
800 – 899	Entwurfsstände (Gelbdrucke) des Standardleistungskataloges für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
900 – 999	Regionalleistungskataloge (RLK) einzelner Straßenbauverwaltungen der Länder

Der „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ sowie die „Regionalleistungskataloge (RLK) für den Straßen- und Brückenbau“ sind in ihrem Aufbau identisch.

Das „Standardleistungsbuch“ (STLB) bzw. „STLB-Bau“ weist einen anderen Aufbau auf. Den STLK gibt es als STLK-Buchausgabe und STLK-Datenträger, letzteren auch im STLB-Format. Diese Datenträger ermöglichen die Verarbeitung in AVA-Programmsystemen im Straßen- und Brückenbau.

Regelungen zur Handhabung des STLK enthalten die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau mit den Regelungen für das Aufstellen und Bearbeiten des STLK“, Ausgabe 2024 (STLK-Richtlinien).

Die STLK-Buchausgabe, die STLK-Datenträgerausgabe und die STLK-Richtlinien können beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 15-17, 50999 Köln, Tel.: 0 22 36/38 46 30, E-Mail: info@fgsv-verlag.de bezogen werden.

© 2026 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die des Nachdruckes, der Übersetzung, des Vortrages, der Entnahme von Bildern und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie Verbreitung im Internet bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Nutzung für Text und Data Mining ist ausschließlich dem FGSV Verlag GmbH vorbehalten. Eine Vervielfältigung gemäß § 44b UrhG ist ausdrücklich untersagt.

INHALT

			Seite
Abkürzungen			5
842		**LANDSCHAFTSBAU-SCHUTZ UND PFLEGEMAßNAHMEN**	7
842 0		**SCHUTZ- UND PFLEGEMAßNAHMEN**	7
842 002	m2	Vegetationsfläche wässern	7
842 004	St	Einzelgehölz wässern	7
842 006	m2	Rasen mähen	8
842 008	m2	Rasenfläche ausbessern	9
842 010	m2	Staudenfläche pflegen	9
842 012	m2	Bodendeckerfläche pflegen	10
842 014	m2	Gehölzfläche pflegen	11
842 016	m	Riefenpflanzung pflegen	13
842 018	St	Einzelgehölz pflegen	14
842 020	St	Schling- und Kletterpfl. pflegen	15
842 022	St	Großgehölz pflegen	15
842 024	St	Baumverankerung entfernen	16
842 026	St	Schutzvorrichtung entfernen	16
842 028	St	Bewässerungseinrichtung entfernen	17
842 030	m2	Gehölzbestand verjüngen	17
842 032	St	Einzelgehölz im Bestand verjüngen	18
842 034	St	Baum im Bestand fällen	19
842 036	m	Trennstreifenpflanzung verjüngen	19
842 038	m	Hecke schneiden	20
842 040	m3	Schnittgut häckseln	21
842 042	St	Gießmulde mit Gießrand erneuern	21
842 044	m2	Gewässer entschlammen	21
842 046	m2	Gewässer entkrauten	22
842 048	m2	Röhricht schneiden	22
842 050	m2	Extensivfläche mähen	23
842 052	m2	Extensivfläche entkusseln	24
842 1		**SCHUTZ- U. PFLEGEMASSNAHMEN AN BÄUMEN**	25
842 102	St	Baumscheibe sanieren	25
842 104	St	Belüfter einbauen	25
842 106	St	Belüftungs/Bewässerungsleitg.herst.	26
842 108	St	Baumrost einbauen	27
842 110	St	Baumschutzgitter herstellen	28

Seite

842 112 St Anfahrschutz für Baum herstellen 28
842 114 St Wurzelraumüberbrückung herstellen 28
842 116 St Wurzelschaden behandeln 28
842 118 St Austriebe eines Baumes entfernen 30
842 120 St Frische Baumwunde behandeln 30
842 124 St Kopfbaum schneiden 31
842 126 St Obstbaum schneiden 31
842 128 St Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. 32
842 130 St Stäbung des Leittriebes entfernen 33
842 132 St Lichtraumprofilschnitt durchführen 33
842 134 St Totholz am Baum entfernen 34
842 136 St Kronenpflege durchführen 34
842 140 St Krone einkürzen 35
842 142 St Kronensicherungsschnitt durchführen 36
842 144 St Kronensicherung einbauen 37
842 146 St Kronensicherung ausbauen 38
842 148 St Eingekürzte Krone nachbehandeln 38
842 150 St Ast absägen 39
842 152 St Eichenprozessionsspinner bekämpfen 40
842 154 St Eichenprozessionsspinner absaugen 40
842 156 St Mistelbesatz entfernen 41
Hinweise zur Anwendung des LB 842 43

Abkürzungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
AE	Abrechnungseinheit
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
BASt	Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen
BMV	Bundesministerium für Verkehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.
FT	Folgetext
GT	Grundtext
KFT	Kurzfolgetext
KGT	Kurzgrundtext
KN	Katalog-Nummer
KZ	Kurzzeichen
LB	Leistungsbereich
max.	maximal
min.	minimal
mind.	mindestens
STLK	Standardleistungskatalog
STL-Nr.	Standardleistungsnummer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung	Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
d	Tag (dies)	mh	Meter x Stunde
h	Stunde (hora)	md	Meter x Tag
Wo	Woche	mWo	Meter x Woche
Mt	Monat	mMt	Meter x Monat
a	Jahr (anno)	ma	Meter x Jahr
cm	Zentimeter	m2d	Quadratmeter x Tag
cm2	Quadratzentimeter	m2Wo	Quadratmeter x Woche
m	Meter	m2Mt	Quadratmeter x Monat
m2	Quadratmeter	m3d	Kubikmeter x Tag
m3	Kubikmeter	m3Wo	Kubikmeter x Woche
ha	Hektar	m3Mt	Kubikmeter x Monat
km	Kilometer	td	Tonne x Tag
l	Liter	tWo	Tonne x Woche
kg	Kilogramm	tMt	Tonne x Monat
t	Tonne	Sth	Stück x Stunde
St	Stück	Std	Stück x Tag
Psch	Pauschal	StWo	Stück x Woche
kWh	Kilowattstunde	StMt	Stück x Monat

KZ	Bedeutung	Erläuterung
***	Anmerkung	KZ in jeder Zeile, in der sich Text einer Anmerkung befindet.
/	Anlage beifügen	KZ in der 1. Zeile eines Grund- bzw. Folgetextes, in welchem auf eine vom AG beizufügende Unterlage verwiesen wird.