Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Querschnittsausschuss Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

843
05/26

STLK
Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich **843**

Landschaftsbau – Artenschutz, Biotopstrukturen

Gelbentwurf Mai 2026

Der STLK vereinheitlicht die zur Beschreibung von Bau- und Lieferleistungen im Straßen- und Brückenbau verwendeten Leistungstexte und dient der rationellen sowie rechtsicheren Erstellung von Verdingungsunterlagen, der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung.

Grundlage sind die „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“ (VOB) sowie die für den Tiefbau eingeführten bundeseinheitlichen Technischen Regelwerke, insbesondere die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen. Der STLK kann manuell oder mittels Datenverarbeitungsprogramm angewendet werden und passt sich z. Zt. in das Gesamtsystem standardisierter Leistungstexte für das Bauwesen wie folgt ein:

LB-Nr.	Inhalt
000 – 099	Standardleistungsbuch Bau – Dynamische BauDaten – (STLB-Bau)
100 – 199	Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
200 – 299	Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W)
300 – 399	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
400 – 499	bish. Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz, z. T. umgesetzt in STLB-Bau
500 – 599	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand, Block- und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
600 – 699	Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten – (STLB-BauZ)
700 – 799	z. Zt. nicht belegt
800 – 899	Entwurfsstände (Gelbdrucke) des Standardleistungskataloges für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
900 – 999	Regionalleistungskataloge (RLK) einzelner Straßenbauverwaltungen der Länder

Der „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ sowie die „Regionalleistungskataloge (RLK) für den Straßen- und Brückenbau“ sind in ihrem Aufbau identisch.

Das „Standardleistungsbuch“ (STLB) bzw. „STLB-Bau“ weist einen anderen Aufbau auf. Den STLK gibt es als STLK-Buchausgabe und STLK-Datenträger, letzteren auch im STLB-Format. Diese Datenträger ermöglichen die Verarbeitung in AVA-Programmsystemen im Straßen- und Brückenbau.

Regelungen zur Handhabung des STLK enthalten die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau mit den Regelungen für das Aufstellen und Bearbeiten des STLK“, Ausgabe 2024 (STLK-Richtlinien).

Die STLK-Buchausgabe, die STLK-Datenträgerausgabe und die STLK-Richtlinien können beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 15-17, 50999 Köln, Tel.: 0 22 36/38 46 30, E-Mail: info@fgsv-verlag.de bezogen werden.

© 2026 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die des Nachdruckes, der Übersetzung, des Vortrages, der Entnahme von Bildern und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie Verbreitung im Internet bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Nutzung für Text und Data Mining ist ausschließlich dem FGSV Verlag GmbH vorbehalten. Eine Vervielfältigung gemäß § 44b UrhG ist ausdrücklich untersagt.

INHALT

Seite

Abkürzungen 5

843 LANDSCHAFTSBAU-ARTENSCHUTZ, BIOTOPSTRUKTUREN 7

843 0 ARTENSCHUTZ, BIOTOPSTRUKTUREN 7

843 002 m Sperr-/Leiteinr.a. Stahlbl. herst. 7

843 004 m Sperr-/Leiteinr. aus Beton herst 8

843 006 St Anschluss Sperr-/Leiteinr. herst. 8

843 008 St Leitblende an Amph.durchlass einb. 9

843 010 m Amphibienstopprinne herstellen 9

843 012 m Kleintierdurchlass herst. 9

843 014 m Temp. Leit-/Sperreinr. herst. 9

843 016 St Fanggefäß für Amphibien einbauen 11

843 018 St Findling/Felsblock des AG einbauen 11

843 020 St Findling/Felsblock einbauen 11

843 022 m3 Fundament für Trockenmauer herst. 12

843 024 m2 Trockenmauer herstellen 12

843 026 St Steinhaufen aufschütten 13

843 028 St Stubbenhaufen aufschichten 13

843 030 St Totholz-Haufen herstellen 14

843 032 St Stammholz-Habitat herstellen 14

843 034 St Reisig des AG aufsetzen 14

843 036 St Vegetationsstück aus Bestand entn. 15

843 038 St Vegetationsstück des AG pflanzen 16

843 040 m2 Vegetationsstück des AG verpflanzen 17

843 050 m3 Erdwall für Wallhecke herstellen 18

843 052 m Wallhecke versetzen 19

843 054 m Feldhecke versetzen 19

843 056 St Vogelnisthilfe anbringen 20

843 058 St Fledermauskasten anbringen 21

843 060 St Vogelnisthilfe reinigen 21

843 062 St Fledermauskasten reinigen 21

843 064 St Greifvogelstange setzen 21

843 066 St Greifvogelstange entfernen 22

Hinweise zur Anwendung des LB 843 23

Abkürzungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
AE	Abrechnungseinheit
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
BASt	Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen
BMV	Bundesministerium für Verkehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.
FT	Folgetext
GT	Grundtext
KFT	Kurzfolgetext
KGT	Kurzgrundtext
KN	Katalog-Nummer
KZ	Kurzzeichen
LB	Leistungsbereich
max.	maximal
min.	minimal
mind.	mindestens
STLK	Standardleistungskatalog
STL-Nr.	Standardleistungsnummer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung	Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
d	Tag (dies)	mh	Meter x Stunde
h	Stunde (hora)	md	Meter x Tag
Wo	Woche	mWo	Meter x Woche
Mt	Monat	mMt	Meter x Monat
a	Jahr (anno)	ma	Meter x Jahr
cm	Zentimeter	m2d	Quadratmeter x Tag
cm2	Quadratzentimeter	m2Wo	Quadratmeter x Woche
m	Meter	m2Mt	Quadratmeter x Monat
m2	Quadratmeter	m3d	Kubikmeter x Tag
m3	Kubikmeter	m3Wo	Kubikmeter x Woche
ha	Hektar	m3Mt	Kubikmeter x Monat
km	Kilometer	td	Tonne x Tag
l	Liter	tWo	Tonne x Woche
kg	Kilogramm	tMt	Tonne x Monat
t	Tonne	Sth	Stück x Stunde
St	Stück	Std	Stück x Tag
Psch	Pauschal	StWo	Stück x Woche
kWh	Kilowattstunde	StMt	Stück x Monat

KZ	Bedeutung	Erläuterung
***	Anmerkung	KZ in jeder Zeile, in der sich Text einer Anmerkung befindet.
/	Anlage beifügen	KZ in der 1. Zeile eines Grund- bzw. Folgetextes, in welchem auf eine vom AG beizufügende Unterlage verwiesen wird.